

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	45212221-1	NAWIERZCHNIA BOISKA		
1.1	45111240-2	WYKONANIE DRENAŻU I ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE		
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0203-02 z.o. 2.8.3.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - wykop pod drenaż (8*104+56+10)*0.30*0.40	m ³ m ³	107.76
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III - wykop pod kanalizację deszczową 115*0.60*0.80	m ³ m ³	55.20
3 d.1.1	KNR 2-23 0203-01	Podsypka szczelin filtracyjnych pospółka 898*0.30*0.30	m ³ m ³	80.82
4 d.1.1	KNR 2-28 0703-03	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm 898	m m	898.00
5 d.1.1	KNNR 4 1411- 03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - pod kanalizację deszczową 115*0.60*0.20	m ³ m ³	13.80
6 d.1.1	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kanalizacja deszczowa 115	m m	115.00
7 d.1.1	KNNR 4 1411- 04	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm - 30 cm - Obsypanie rurociągu kanalizacji deszczowej kruszywem 115*0.60*0.30 -3.14*0.08*0.08*115	m ³ m ³ m ³	18.39
8 d.1.1	KNNR 1 0318- 01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III poz.2-poz.5-poz.7	m ³ m ³	23.01
9 d.1.1	KNR-W 2-01 0225-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III poz.2-poz.8	m ² m ²	32.19
10 d.1.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.8	m ³ m ³	23.01
11 d.1.1	KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 3	szt szt	3.00
12 d.1.1	KNR 2-11 1701-07	Studzienki drenarskie dla przyjęcia wód powierzchniowych S-7 o śr. 1000 mm i głęb. 2.0 m 2	studz. studz.	2.00
1.2	45100000-8	WYKONANIE NAWIERZCHNI		
13 d.1.2	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 125*70	m ² m ²	8 750.00
14 d.1.2	KNR-W 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 125*70	m ² m ²	8 750.00
15 d.1.2	KNR 2-23 0206-05 0206- 06	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielania i mech.wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm. ANALOGIA PRZYWÓZ I ROZŚCIELENIE WARSTWY URODZAJNEJ (HUMUSU) 8750/10000	ha ha	0.88
16 d.1.2	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kołczatką 125.0*70.0	m ² m ²	8 750.00