


Tablica Rozdzielcza TR-RG3



Kabel zasilający YAKY20 3x35 0,6/1kV													
Obw. 1	Obw. 2	Obw. 3	Obw. 4	Obw. 5	Obw. 6	Obw. 7	Obw. 8	Obw. 9	Obw. 10	Obw. 11	Obw. 12	Obw. 13	Obw. 14
YDY 20 3x2,5	YDY 20 3x2,5	YDY 20 3x2,5	YDY 20 3x2,5	YDY 20 3x2,5	YDY 20 3x2,5	YDY 20 3x2,5	YDY 20 3x1,5	YDY 20 3x1,5	YDY 20 3x1,5	YDY 20 3x1,5	YDY 20 3x1,5	YDY 20 3x1,5	YDY 20 3x1,5
Pmax= 2,0kW	Pmax= 2,0kW	Pmax= 2,0kW	Pmax= 2,0kW	Pmax= 2,0kW	Pmax= 2,0kW	Pmax= 2,0kW	Pmax= 1,0kW	Pmax= 1,0kW	Pmax= 1,0kW	Pmax= 1,0kW	Pmax= 1,0kW	Pmax= 1,0kW	Pmax= 1,0kW
Gniazdo TT	Gniazdo TT	Gniazdo TT	Gniazdo TT	Gniazdo TT	Gniazdo TT	Gniazdo TT	Obwód osk. podłogowego	Obwód osk. podłogowego	Obwód osk. podłogowego	Obwód osk. podłogowego	Obwód osk. podłogowego	Obwód osk. podłogowego	Obwód osk. awaryjnego

P_z=18,0 kW
k_j=0,6
P_o=10,8 kW
I_s=16,1 A

Rozdzielnia natynkowa
XL3 160 3R
firmy Legrand

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Łucjan Holecki			
47-400 Racibórz, Głównackiego 9/7, tel. 032 415 3107, 504 079 170			
BUDOWA CENTRUM SPOŁECZNO - KULTURALNEGO			
W PIETROWICACH WIELKICH			
Inwestor : GMINA PIETROWICE WIELKIE			
Urząd Gminy, 47-480 Pietrowice Wilk, ul. Szkolna 5			
lokalizacja : Pietrowice wilk., ul. 1-go Maja, nr dz. 843/3			
główny projektant : mgr inż. arch. Łucjan Holecki nr upr. 271470 podpis : _____			
temat : Dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich.			
autor		mgr inż. Andrzej Kulbaka nr upr. 27102	Temat rysunku:
sprawdzający			Schemat rozdzielnic TR-RG3.
data : Racibórz, grudzień 2008		nr zlec. : 3410/12/08	nr rys. E - 28