


Uziom otokowy
Płaskownik ZnFe 30x4



OZNACZENIA GRAFICZNE :

- Symbole uziemiające.
- Uziom otokowy - wykonany płaskownikiem ZnFe 30x4.
- Zwód poziomy - wykonany drutem ocynkowanym Φ 8.
- Zwód pionowy wraz ze złączem kontrolnym - zwód wykonany drutem ocynkowanym Φ 8 łączonym w turze osobowej RL37 pod tynkiem, złącza kontrolne umieszczone na wys. 0,3m ponad poziomem gruntu w skrzynce probierczej firmy AH nr 30010 pod tynkiem.

Budynek chroniony instalacją odgromową kategorii IV.

Zwody poziome wykonane drutem stalowym ocynkowanym FeZn Φ 8 prowadzonymi na uchwytych przysklejanych np. filmy AH Kraków o H=15 cm. Uchwyty należy rozmieścić w odległości nie większej niż 1,5 m. Zwody poziome należy rozmieścić w średnich odległości nie większych niż 20 m (wymiar oka siatki). Na kominach zabudować maszty o h= 2m ponad krawędź komina.

Przewody odprowadzające należy wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn Φ 8.

Przewody odprowadzające sprowadzić w średnich odległościach nie większych niż 20 m.

Zwody odprowadzające należy prowadzić w rurkach osłonowych RL 37 samo gasnących pod tynkiem . Na wysokości ok. 30 cm od powierzchni gruntu należy zabudować złącza kontrolne firmy AH nr kat.30010. Do zacisków probierczych należy doprowadzić bednarke stalową ocynkowaną 30x4 połączoną z uziomem.

Uziom należy wykonać w postaci uziomu otokowego. Uziom stanowić będzie bednaraka FeZn 30/4mm ułożona na głębokości >0,6m w odległości >1 m od ściany budynku. Do uziomu podłączyć wszystkie metalowe elementy instalacji zlokalizowane w ziemi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Łucjan Holecki 47-400 Racibórz, Głowackiego 9/7, tel. 032 415 3107, 504 079 170			
BUDOWA CENTRUM SPOŁECZNO - KULTURALNEGO W PIĘTROWCACH WIELKICH			
inwestor : GINIA PIETROWICE WIELKIE Urząd Gminy, 47-480 Pietrowice Wlk., ul. Szkoła 5			
lokalizacja : Pietrowice wlk., ul. 1-go Maja nr dz. 943/3			
główny projektant : mgr inż. arch. Łucjan Holecki nr upr. 214/70 podpis : _____			
temat: Dokumentacja wykonawcza instalacji elektrycznej Centrum Społeczno-Kulturalnego w Pietrowicach Wielkich.			
autor	mgr inż. Andrzej Kulabka nr upr. 27/02		Temat rysunku:
			Instalacje odgromowa budynek główny
sprawdzający			
data : Racibórz, 31.07.2008	nr dec.: 3410/12/08	nr rys. E-31	skala 1:10