

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie zatoczki autobusowej przy ul. Raciborskiej w Makowie					
1		Nawierzchnia betonowa			
1 KNNR 1 d.1 0202-02		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. gr. 40 cm	m ³		
		0.40	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
2 KNNR 1 d.1 0208-02		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km	m ³		
		0.40	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
3 KNNR 6 d.1 0105-04		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
		1.0	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
4 KNNR 6 d.1 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		1.0	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
5 KNR 2-31 d.1 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,25x0,10+0,20x0,10	m ³		
		0.045	m ³	0.04	
				RAZEM	0.05
6 KNNR 6 d.1 0401-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej bez kosztu krawężnika (materiał inwestora)	m		
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00
7 KNNR 6 d.1 0404-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem bez kosztu obrzeża (materiał inwestora)	m		
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00
8 KNNR 6 d.1 0502-02		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem bez kosztu kostki (materiał inwestora)	m ²		
		1.0	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
9 KNR-W 4-01 d.1 0207-01		Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00