

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni chodnika ul. Powstańców Śl. w Krowiarkach					
1 45233161-5 Nawierzchnia z płytek 50x50x7 ul. Powstańców Śl.					
1	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-	m ²		
d.1	0805-06	sypce piaskowej	m ²	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3	m ³		
d.1	0202-02	w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. gr. 10 cm	m ³	0.10	
		0.10			
				RAZEM	0.10
3	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-	m ³		
d.1	0208-02	czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 6 km	m ³	0.10	
		0.10			
				RAZEM	0.10
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym lub	m ³		
d.1	0107-01	pospółką zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	0.10	
		0.10			
				RAZEM	0.10
5	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych 30x15 na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-01		m	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
6	KNNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1	0401-02	kat.III-IV	m	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
7	KNNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,25x0,10+0,20x0,10	m ³		
d.1	0402-04		m ³	0.04	
		0.045			
				RAZEM	0.05
8	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-	m		
d.1	0401-03	mentowo-piaskowej bez kosztu krawężnika (materiał inwestora)	m	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.1	0404-02	wej, spoiny wypełnione piaskiem bez kosztu obrzeża (materiał inwestora)	m	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
10	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1	0502-02	wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem bez kosztu kostki (materiał in-	m ²	1.00	
		westora)			
		1.0			
				RAZEM	1.00
11	KNNR-W 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekro-	m		
d.1	0207-01	ju do 0.015 m2 w podłóżach, stropach i ścianach	m	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
2 45233161-5 Nawierzchnia z płytek 50x50x7 ul. Szkolna					
12	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-	m ²		
d.2	0805-06	sypce piaskowej	m ²	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
13	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3	m ³		
d.2	0202-02	w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. gr. 10 cm	m ³	0.10	
		0.10			
				RAZEM	0.10
14	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-	m ³		
d.2	0208-02	czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 6 km	m ³	0.10	
		0.10			
				RAZEM	0.10
15	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym lub	m ³		
d.2	0107-01	pospółką zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	0.10	
		0.10			
				RAZEM	0.10
16	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych 30x15 na podsypce piaskowej	m		
d.2	0806-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,25x0,10+0,20x0,10	m ³		
		0.045	m ³	0.04	
				RAZEM	0.05
19	KNNR 6 d.2 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej bez kosztu krawężnika (materiał inwestora)	m		
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNNR 6 d.2 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem bez kosztu obrzeża (materiał inwestora)	m		
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNNR 6 d.2 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem bez kosztu kostki (materiał inwestora)	m ²		
		1.0	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR-W 4-01 d.2 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00