

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zerdziny ul. Szkolna 1</b>					
<b>1 45453000-7 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNR 4-04 0105-d.1 03 z.o.3.1.	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym (0.53+0.81+0.23+1.0+0.14+0.80+0.86+1.17+1.0+0.14+0.80+1.17)*3.42+3.48*3.42-<drzwi>(0.80*2.05*2) (1.50+0.96+0.75+0.80+1.44)*3.42-<drzwi>(0.80*2.05+0.96*2.05) 0.53*3.42+(1.07*3+2.80+1.24)*2.0-<drzwi>0.70*2.0*3 0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> 0	38.20 15.03 12.11 0.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.34</b>
2	KNR 4-04 0504-d.1 03 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym (0.53+0.81+0.23+1.0+0.14+0.80+0.86)*3.84<WC> <klasa-WC>1.60*1.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.78 1.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.48</b>
3	KNR 4-04 0504-d.1 07 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznego - płytki - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym <korytarz>2.65*5.45 <komputerowy>2.65*(0.75+0.80+1.44) <klasa>(0.91+2.35+0.91+2.35+1.85)*(2.90+0.12+2.85)-1.60*1.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.44 7.92 47.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.80</b>
4	KNR 4-01 0211-d.1 01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach #p3+#p2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.28</b>
<b>2 45453000-7 Roboty remontowe pomieszczeń</b>					
5	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 1.95*(1.60+1.0*2+0.90+0.90+1.0+0.30+1.0+1.06+1.60+1.20)<WC>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.54</b>
6	KNR-W 4-01 d.2 0819-05	Rozebranie posadzek z terakoty w pomieszczeniu WC 1.60*(1.06+1.0)<WC>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.30</b>
7	KNR-W 2-02 d.2 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący #p4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	88.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.28</b>
8	KNR-W 4-01 d.2 0438-05	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym 3.38*(1.90+1.60)-0.80*2.05<klasa>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.19</b>
9	KNR 4-01 0705-d.2 01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 3.42*5+2.10*3<światlica>	m m	23.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.40</b>
10	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <0,90*2.02 do korytarza> 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	KNR-W 4-01 d.2 0353-18	Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na płycie 3	szt. szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
12	KNR-W 4-01 d.2 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.90*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.98</b>
13	KNR-W 4-01 d.2 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20	m m	1.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
14	KNR-W 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.70*3.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.37</b>
15	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.0*2.05*0.64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.31</b>
16	KNR-W 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu 1.0*2.10*2+0.70*3.38*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.93	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>8.93</b>
17	KNR-W 2-02 d.2 0127-03 z.sz. r 03 5.7. 9907-04	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (do 3 m <sup>2</sup> w jednym miejscu)  3.38*(3.0+1.60*2)+0.80*1.50-0.90*2.05*2<WC>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.47</b>
18	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach #p17*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.94</b>
19	KNR-W 2-02 d.2 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (1.60*10+6*2+0.80*1.50*2)*2.05-(0.80*2.0*3+0.60*2.0*5)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	51.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.52</b>
20	KNR-W 2-02 d.2 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 "80" 2	szt.		
			szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
21	KNR-W 2-02 d.2 1110-05 1110-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - 2 mm zaprawy klejowej 1.06*1.60*6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.18</b>
22	KNR-W 2-02 d.2 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m <sup>2</sup> jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 0.80*2.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
23	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe z gotowych zapraw wzmocnionych grubości 2 mm zatarte na gładko #p4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	88.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.28</b>
24	NNRNKB 202 d.2 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych o klasie scieralności co najmniej AC 4 (panele kontaktowe min 33) #p2+#p3<WC, korytarz, klasa> (0.86+1.21+0.29+1.22+0.30+1.23+0.27+1.23+0.28+1.22+0.28+1.21+0.43)* (1.90+0.71+1.84)+(0.96+0.75+0.80+1.44)*(3.58+3.84+0.71+1.84)/2-6.0* 1.72<swietlica parkiet>	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	88.28	
			m <sup>2</sup>	54.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.28</b>
<b>3</b>		<b>Wymiana instalacji wod-kan dla WC</b>			
25	KNR 4-02 0230- d.3 05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku 0.46+1.10+0.57+0.46+1.64+0.48+1.80	m		
			m	6.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.51</b>
26	KNR 4-01 0210- d.3 02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m <sup>2</sup> poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego, w posadzce o wym. 0,25 X 0,20 5.50	m		
			m	5.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.50</b>
27	KNR 4-01 0339- d.3 01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6*1.0	m		
			m	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
28	KNR-W 4-01 d.3 0335-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	KNR 4-01 0212- d.3 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm wraz z brodzikiem 1.06*1.60*0.15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.25</b>
30	KNR-W 4-02 d.3 0229-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie 3.0+1.0+2*1.0	m		
			m	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
31	KNR-W 4-02 d.3 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
32	KNR-W 4-02 d.3 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
33	KNR-W 4-02 d.3 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm 4.0*2+4*2*1.0	m		
			m	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 4-02 d.3 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	KNR-W 4-02 d.3 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 1+1	szt. szt.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
36	KNR 2-15 0205- d.3 04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4.50	m m	 4.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
37	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
38	KNR 2-15 0217- d.3 02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
39	KNR-W 2-15 d.3 0207-08	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych 2.50	m m	 2.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.50</b>
40	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
41	KNR-W 2-15 d.3 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 3*0.75	m m	 2.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.25</b>
42	KNR-W 2-15 d.3 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (5.50+1.0)*3+8*0.75*2	m m	 31.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.50</b>
43	KNR-W 2-15 d.3 0136-01	Zawory czepalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm, do bisuara, do spłuczek 4+1	szt. szt.	 5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
44	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 9	szt. szt.	 9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
45	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
46	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
47	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 3	kpl. kpl.	 3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
48	KNR-W 2-15 d.3 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4</b>		<b>Renowacja i malowanie ścian</b>			
49	KNR 4-01 1204- d.4 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierównościami 2.60*(1.82+0.62+9.40)-(1.82*1.82+3*1.22*1.82) 4.45*(2.60+4.10)/2 4.10*10.02-0.80*2.0 (1.58+2.65+1.44+0.80+0.75+5.45+2.65+3.48+0.53+0.81+0.23+1.0+0.80+0.14+0.86)*3.42-1.34*2.24-1.50*2.15<światlica> 3.38*(5.87+1.41+1.72+6.96+4.15+8.37)-(0.70*2.0+0.80*2.0*2+0.60*2.0+1.35*2.25*4)<klasa> (1.60*10*1.33+1.06*6*1.33*2)<WC> 8.37*5.87<sufit>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	        20.81 14.91 39.48 73.01  78.31  38.20 49.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.85</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 4-01 1204-d.4 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian #p49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	313.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>313.85</b>
<b>5</b>	<b>45315600-4</b>	<b>Remont instalacji elektrycznej</b>			
51	KNR 5-08 0209-d.5 05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm <sup>2</sup> (podłoże nie-beton.) układany w tynku #p52+1.92*4	m m	55.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.55</b>
52	KNR 4-03 1001-d.5 01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle  1.92*2+5.45<swietlica> 8.37*2+1.92*2+2*3.0*3<klasa>	m m m	9.29 38.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.87</b>
53	KNR 5-08 0302-d.5 02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> 10+4	szt. szt.	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
54	KNR 5-08 0307-d.5 02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1+1+1+2	szt. szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
55	KNR 5-08 0309-d.5 02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
56	KNR 5-08 0511-d.5 05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - końcowych 2+3+1	szt. szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
57	KNR 5-08 0504-d.5 07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych 6	szt. szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
58	KNR 5-08 0502-d.5 05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) #p57	kpl. kpl.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
<b>6</b>		<b>Dostawa wyposażenia</b>			
59	kalkulacja własna d.6	Dostawa wyposażenia według specyfikacji  1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>