
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego - Rozbiórka istniejącej sceny z zapleczem
ADRES INWESTYCJI : Pietrowice Wielkie ul. 1-go Maja nr dz. 843 / 3.
INWESTOR : Gmina Pietrowice - Urząd Gminy
ADRES INWESTORA : 47-480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Kwiatek upr. nr 348/93
DATA OPRACOWANIA : 31.012.2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.012.2008

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|------------------------|--|--|--|---|----------------|
| Rozbiórka sceny | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0519-04 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa <scena> 8.75*12.60 <zaplecze>4.90*12.60 | m ² m ² m ² | 110.250 61.740 | |
| | | | | RAZEM | 171.990 |
| 2 | KNR 4-04 0506-05 z.o.3.1. | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 12.60 | m m | 12.600 | |
| | | | | RAZEM | 12.600 |
| 3 | KNR 4-04 0506-06 z.o.3.1. | Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 3.20 | m m | 3.200 | |
| | | | | RAZEM | 3.200 |
| 4 | KNR 4-04 0401-02 analogia | Rozebranie baraków drewnianych składanych - deskowanie dachu <scena> 8.75*12.60 <zaplecze>4.90*12.60 | m ² m ² m ² | 110.250 61.740 | |
| | | | | RAZEM | 171.990 |
| 5 | KNR 4-01 0426-04 | Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnio- nych scena <ściana czołowa>11.70*2.40+11.70*1.30 <ściany boczne>((2.38+0.48)/2)*7.92*2 7.92*1.30*2 2.64*3.38 5.28*3.37 <ścian tylna>5.15*11.70 zaplecze <ściana czołowa>2.50*7.92 <ściany boczne>((2.50+3.95)/2)*3.90 | m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² | 43.290 22.651 20.592 8.923 17.794 60.255 19.800 12.578 | |
| | | | | RAZEM | 205.883 |
| 6 | KNR 4-04 0401-04 analogia | Rozebranie baraków drewnianych składanych - więzary dachowe 8.75*6 | m m | 52.500 | |
| | | | | RAZEM | 52.500 |
| 7 | KNR 4-04 0401-10 analogia | Rozebranie baraków drewnianych składanych - podłogi drewniane z płyt pod- wójnych 7.92*11.70 3.90*11.70 | m ² m ² m ² | 92.664 45.630 | |
| | | | | RAZEM | 138.294 |
| 8 | KNR 4-04 0401-12 | Rozebranie baraków drewnianych składanych - legary lub leżnie 3.90*6 7.92*6 11.70*15 | m m m m | 23.400 47.520 175.500 | |
| | | | | RAZEM | 246.420 |
| 9 | KNR 4-04 0401-13 | Rozebranie baraków drewnianych składanych - okucia różne 100 | kg kg | 100.000 | |
| | | | | RAZEM | 100.000 |
| 10 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- stpy fundamentowe 0.30*0.30*0.80*30 | m ³ m ³ | 2.160 | |
| | | | | RAZEM | 2.160 |